

Zentrallabor

Gräfenhäuser Straße 118
D-64293 Darmstadt
Telefon +49 69 25490 5231
zentrallabor@hessenwasser.de

Hessenwasser GmbH & Co. KG | Taunusstr. 100 | D-64521 Groß-Gerau

Wasser-Geräte GmbH
Max-Planck-Str. 20
78549 Spaichingen



Analysenbericht

Analysen-Nr.: 202320312

Probe: WasserGeräte, Wasserzähler, ETW 1/2" 110 mm Warmwasser
Zähler Nr.: 23152005

Das Probenahme-Verfahren erfolgt in Anlehnung an die twin Nr. 10 (Stand März 2015):
Anleitung zur Probenahme aus Wasserzählern zwecks mikrobiologischer Untersuchung
auf Pseudomonas aeruginosa.

Kennung: KD: NWG22142E

Medium:	Wasserzähler	Auftrag-Nummer:	A-20140864
Entnahmeanlass:	Hyg. Kontrolle	Kunden-Nr.:	166046
Probenart:	Ausschütteln (DVGW twin Nr. 10)	Probeneingang:	24.02.2023
Probenahme:	22.02.2023	Untersuchungsende:	26.02.2023
durch:	überbracht	Befundausgabe:	26.02.2023
Prüfzeitraum:	24.02.2023 bis 26.02.2023		

Parameter	Methode/Norm	Einheit	Ergebnis
Untersuchungsvolumen		ml	41
Pseudomonas aeruginosa	DIN EN ISO 16266:2008	KBE/Zähler	0
Pseudomonas aeruginosa	DIN EN ISO 16266:2008		n.n.

n.n. = nicht nachgewiesen

Beurteilung: Der bakteriologische Befund des untersuchten Wassers ist hinsichtlich des Parameters Pseudomonas aeruginosa nicht zu beanstanden.

gez. Roland Grothe (Kundenbetreuer)